

PL集計（部位別）

工事コード : demoKS3
工事名 : demoKS2 + 杭
発注者 :
建物用途 :
階数 : 2
積算重量 : 16.66(t)
延床面積 : 0.00(m2)

承認	チェック	担当

2016/07/08 株式会社 XXXXX

[柱]

ハースPL	SS400	32.0	10枚	480.043 (kg)
ハースPL	SS400	36.0	2枚	109.423 (kg)
柱のがセットPL	SS400	6.0	8枚	15.839 (kg)

合計枚数: 20枚
 合計重量: 0.605 (t)

[タイコ]

ダイヤフラム	SS400	9.0	2枚	15.571 (kg)
ダイヤフラム	SS400	12.0	4枚	36.606 (kg)
ダイヤフラム	SS400	16.0	2枚	21.126 (kg)
ダイヤフラム	SS400	19.0	4枚	50.174 (kg)
ダイヤフラム	SS400	22.0	8枚	116.193 (kg)
柱のリブ PL	SS400	6.0	28枚	36.150 (kg)
柱のスチフナPL	SS400	16.0	4枚	18.541 (kg)

合計枚数: 52枚
 合計重量: 0.294 (t)

[大梁]

大梁のリブ PL	SS400	6.0	10枚	8.054 (kg)
大梁のがセットPL	SS400	6.0	18枚	38.348 (kg)
外スライスPL	SS400	9.0	40枚	134.405 (kg)
内スライスPL	SS400	9.0	80枚	106.540 (kg)
ウエブスライスPL	SS400	6.0	8枚	10.890 (kg)
ウエブスライスPL	SS400	9.0	32枚	53.807 (kg)

合計枚数: 188枚
 合計重量: 0.352 (t)

[間柱]

ハースPL	SS400	16.0	4枚	21.804 (kg)
ハースPL	SS400	32.0	6枚	244.166 (kg)
柱脚ウエブリブ PL	SS400	16.0	8枚	5.426 (kg)
柱のがセットPL	SS400	6.0	18枚	32.685 (kg)

合計枚数: 36枚
 合計重量: 0.304 (t)

[小梁]

小梁のがセットPL	SS400	6.0	20枚	54.122 (kg)
小梁のリブ PL	SS400	6.0	6枚	3.770 (kg)

合計枚数: 26枚
 合計重量: 0.058 (t)

